



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



**AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE SALERNO**

Ente d'Ambito per il servizio
di gestione integrata dei rifiuti



Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA)

PROGETTO DEFINITIVO



Committente: Ecoambiente Salerno

Progettisti: Ingegnere Giuseppe D'Acunzi
Ingegnere Paolo D'Acunzi

CSP Ingegnere Mariacristina Vergato

Gruppo di lavoro: Dott.ssa Giulia D'Elia

RUP: Ingegnere Emilia Barba



Elaborato: **CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**

SCALA

--

S.02

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	PRIMA EMISSIONE	FEBBRAIO 2021			
01					
02					
03					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 P.01.010.060 .c 21/02/2021	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m					150,00		
	SOMMANO mq					150,00	20,93	3'139,50
2 P.01.050.090 .a 21/02/2021	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	485,08	485,08
3 P.01.050.100 .a 21/02/2021	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm (H/peso=282/30)	1,00			9,400	9,40		
	SOMMANO cad/ 30gg					9,40	347,83	3'269,60
4 P.01.050.050 .b 21/02/2021	Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	298,78	298,78
	A R I P O R T A R E							7'192,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'192,96
5 P.01.050.060 .a 21/02/2021	Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldia acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca (H/peso=282/30)	1,00			9,400	9,40		
	SOMMANO cad/ 30gg					9,40	193,39	1'817,87
6 P.01.060.010 .a 21/02/2021	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I (H/peso=282/30)	10,00			9,400	94,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					94,00	3,93	369,42
7 P.01.060.060 .a 21/02/2021	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Vedi voce n° 6 [cad/ 30gg 94.00]					94,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					94,00	2,61	245,34
8 NP.SIC.001 15/01/2021	Fornitura agli operai di mascherina FFP2 in luogo di n. 1 mascherina/gg x persona x 282 gg	1,00	4,00		282,000	1'128,00		
	SOMMANO cadauno					1'128,00	1,15	1'297,20
9 NP.SIC.002 15/01/2021	Fornitura di gel igienizzante in confezione da 100 ml 1 confezione settimana x5 operai x 60 gg *(H/peso=282/7)	1,00	4,00		40,286	161,14		
	SOMMANO cadauno					161,14	3,54	570,44
10 NP.SIC.003 15/01/2021	Fornitura di termoscanner ad infrarossi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	62,72	62,72
11 NP.SIC.004 15/01/2021	Fornitura di visiera protettiva regolabile in policarbonato trasparente in luogo di n.1 mascherina per l'addetto al rilevamento temperatura corporea					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	15,50	15,50
12 NP.SIC.005 15/01/2021	Fornitura agli operai di occhiali in policarbonato					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,75	18,75
	A R I P O R T A R E							11'590,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11'590,20
13 NP.SIC.006 15/01/2021	Fornitura di guanti in nitrile leggero di colore nero in luogo di n.1 paia per operaio/gg x 5operai	1,00	4,00		282,000	1'128,00	0,12	135,36
	SOMMANO cadauno					1'128,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'725,56
	TOTALE euro							11'725,56
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: